



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# Corrigé du sujet d'examen - CAP Maçon - EP3 - Réalisation d'ouvrages annexes - Session 2023

---

## Correction de l'épreuve EP3 - CAP MAÇON - Session 2023

---

### En-tête de correction

Diplôme : CAP  
Matière : Maçonnerie  
Session : 2023  
Épreuve : EP3 - Réalisation de travaux spécifiques  
Durée : 3 heures  
Coefficient : 2

### Correction Partie 1 : Échanger et rendre compte oralement

L'objectif de cette partie est d'évaluer la capacité du candidat à rendre compte oralement de son intervention de manière claire et structurée.

#### Critères d'évaluation

- **Écoute et compréhension** : Il est crucial que l'interlocuteur puisse comprendre le candidat. Les examinateurs noteront la capacité à établir un dialogue.
- **Clarté et concision du propos** : Le candidat doit être capable d'expliquer les étapes de son intervention sans embrouiller l'auditoire.
- **Attitude professionnelle** : Adopter une posture éthique et responsable pendant l'échange est essentiel.

Le barème sur cette partie donne un maximum de 10 points, répartis comme suit : - Écoute : /4 points - Clarté du propos : /6 points

### Correction Partie 2 : Réaliser des travaux spécifiques

L'objectif principal est de mener à bien la réalisation des différentes tâches liées à la pose du seuil.

#### 1. Vérification et préparation des réservations

L'étape consistera à tracer les réservations nécessaires à la pose du seuil. Il faut s'assurer que la maçonnerie est bien en place pour réaliser les réservations.

##### Démarche :

1. Utiliser un niveau pour s'assurer que les maçonneries sont bien à niveau.
2. Tracer le trait de niveau 0.00 m sur la maçonnerie.
3. Prévoir la taille et l'emplacement des réservations pour le seuil.

**Durée approximative** : 1 heure (appréciation des compétences pratiques lors de l'opération).

**Points** : /8 maximum pour cette tâche.

#### 2. Coffrage du seuil

La réalisation du coffrage est essentielle pour assurer la bonne forme du mortier lors du scellement.

##### Démarche :

1. Positionner deux planches bien droites de chaque côté de l'ouverture.

2. Réaliser un coffrage solide pour éviter toute déformation.

**Durée :** 1 heure estimée.

**Points :** /6 maximum.

### 3. Mise en place et scellement du seuil

Cette étape est cruciale car elle conditionne la stabilité de l'ensemble.

**Démarche :**

1. Mettre en place le seuil de manière précise.
2. Sceller le seuil avec le mortier dosé à 350 kg/m<sup>3</sup>.
3. Contrôler le niveau et l'alignement pendant l'opération.

**Durée :** 1 heure.

**Points :** /8 maximum.

### 4. Garnissage au mortier des réservations

Pour une finition correcte, il est essentiel de bien garnir les réservations latérales.

**Démarche :**

1. Utiliser le mortier pour remplir les espaces latéraux autour du seuil.
2. Assurer une finition propre pour éviter les infiltrations.

**Durée :** 30 minutes.

**Points :** /5 maximum.

### 5. Nettoyage et rangement

L'organisation ne s'arrête pas à la pose, le nettoyage est essentiel pour une bonne gestion de chantier.

**Démarche :**

1. Ramasser tous les outils et déchets.
2. Nettoyer les résidus de mortier sur les surfaces de travail.
3. Mettre en place des dispositifs avertisseurs si nécessaire.

**Durée :** 30 minutes.

**Points :** /3 maximum.

## | Répartition des points

La note finale est sur 40 points, répartis en fonction des critères cités ci-dessus, puis convertie sur 20.

Un dernier conseil est d'être attentif lors de l'évaluation de chaque compétence pour assurer que rien n'est négligé. Pensez à argumenter chaque étape pour obtenir le meilleur résultat.

#### Conseils méthodologiques

- Gérer son temps en se référant au mode opératoire conseillé pour éviter les pertes de temps).
- Assurer la précision dans le traçage et le nivelage pour réduire les erreurs lors de la pose.
- Préparer le matériel à l'avance pour chaque tâche pour une exécution rapide.
- Vérifier les niveaux et alignements à chaque étape pour garantir la qualité et le respect des normes.
- Avoir une attitude proactive lors des entretiens, en utilisant un vocabulaire approprié pour démontrer votre maîtrise.

**© FormaV EI. Tous droits réservés.**

**Propriété exclusive de FormaV. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.**

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.